

Wartungsbeschreibung

Reinraummessungen / OP Säle

- Durchführung von Partikelmessungen gemäß EN ISO 14644
- Filterintegritätsprüfung (HEPA/ULPA) einschließlich Lecktest
- Strömungsvisualisierung zur Überprüfung der Luftführung
- Messung der Luftwechselrate und der Luftmengen
- Druckkaskadenmessungen zwischen Reinraumzonen bzw. OP-Bereichen
- Ermittlung der Erholzeiten nach normativen Vorgaben
- Überprüfung von turbulenten und laminar gerichteten Strömungsbereichen
- Kontrolle der Raumdruckstufen und Drucküberwachungssysteme
- Messung der Temperatur- und Feuchteparameter im Arbeitsbereich
- Prüfung der Funktion und Dichtheit der RLT-Anlagen
- Dokumentation gemäß geltenden Normen (z. B. EN ISO 14644, VDI, ÖNORM)

Erstellung eines vollständigen Prüfprotokolls inklusive Messergebnissen

Nicht vorhandene Bauteile oder Komponenten werden nicht geprüft.
Gerätespezifische Abweichungen möglich.