Effectrapportage statisch waterzijdig CV inregelen Almeerminder 2026

Uitgevoerd door	AlmeerMinder in samenwerking met gemeente Almere. https://www.almeerminder.nl/waterzijdig-inregelen
Datum	22 – 06 - 2026
Opgesteld door	Team Almeerminder waterzijdig inregelen (wzi@almeerminder.nl)
Periode	December 2023 t/m april 2025.
Aantal woonhuizen waterzijdig ingeregeld	Ingeregeld: 19 woningen (11 gasketel, 7 stadsverwarming, 1 warmtepomp). Meegedaan aan onderzoek: 16 woningen. Afgevallen: 6, waarvan 2 (verhuisd), 4 (geen meterstanden ontvangen).
Onderzoekslocatie:	Koopwoningen in de gemeente Almere uit bouwjaar 1978 - 2000.
Gemiddeld van 10 onderzoek woningen	Gasketel : 110,2 m², 7,3 radiatoren. Gasverbruik: 875,4 m³ p/jaar. Stadsverwarming: 101,7 m², 7,8 radiatoren. Warmteverbruik: 24,0 GJ p/jaar.
Onderzoeksmethode	• Laatst bekende jaarverbruik voor inregeling vergeleken met jaarverbruik na inregeling. Hiervoor is gebruik gemaakt van van de meterstand na inregeling en de opgevraagde meterstand een vol jaar na inregeling. • Beide jaarverbruiken gecorrigeerd met referentie gebruikers in die periode (woningen heel Nederland). Hiervoor is gebruik gemaakt van woningen aardgasverbruik uit CBS Aardgas naar sector en maand (woningen). • Correctie voor niet volle maande maand perioden op basis van temperatuur, wind en zon invloed met KNMI gegevens volgens de SJV profiel methode voor G1A (woningen).
Effect	Gemiddelde besparing aan aardgas / stadswarmte: **14,0 %** (SD=16,4 N=10 p=0,0244)
Opmerking	Woningen met een lager jaarverbruik geven een significante hogere besparing. De optimale besparing is bij een woning met een jaarverbruik ergens in de buurt van 550 m³ aardgas / 17 GJ stadswarmte.
Vervolgonderzoek	Update op basis van reeds uitgevoerde inregelingen van 13 woningen uit de periode november 2025 t/m juni 2026. Komt beschikbaar als deze meterstanden bekend zijn (juni 2027).