Calcestruzzi certificati CAM

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO n. 11780

CONTROLLO DI PRODUZIONE DEL CALCESTRUZZO AI SENSI DEL DM 17.01.2018
CQY CERTIQUALITY
CERTIFICATO N. 13239

LISTINO PREZZI

CALCESTRUZZI

Cassa Edile Awards 2026

EDIZIONE 2026



SICS S.p.A.

Società Italiana Costruzioni Stradali S.p.A. - S.P. n.25 Priolo-Floridia km 2 - 96010 Priolo Gargallo (SR)
P.IVA: 01143270898 - Capitale Sociale: € 5.000.000 i.v.

Calcestruzzo a prestazione garantita - €/mc

Classe di esposizione X0: ambiente molto secco (interno di edifici con umidità nell'aria < 45%).

	C 12/15 Rck 15	C 16/20 Rck 20	C 20/25 Rck 25
X0	115,00	126,00	130,00

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita per impieghi strutturali - €/mc

Classe	Ambienti di esposizione	Esempi di condizioni ambientali	A/C max	C 25/30 Rck 30	C 28/35 Rck 35	C 30/37 Rck 37	C 32/40 Rck 40	C 35/45 Rck 45
CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTE DA CARBONATAZIONE DEL CALCESTRUZZO								
XC1	Secco	Interni di edifici con umidità relativa molto bassa.	0,60	134,00	154,00	158,00	162,00	166,00
XC2	Bagnato, raramente secco	Parti di struttura di contenimento liquidi; fondazioni.	0,60	134,00	154,00	158,00	162,00	166,00
XC3	Umidità moderata	Interni di edifici con umidità da moderata ad alta; calcestruzzo all'esterno riparato dalla pioggia.	0,55			133,00	162,00	166,00
XC4	Ciclicamente secco e bagnato	Superfici a contatto con acqua non comprese nella classe XC2.	0,50				162,00	166,00

Classe	Ambienti di esposizione	Esempi di condizioni ambientali	A/C max	C 30/37 Rck 37	C 32/40 Rck 40	C 35/45 Rck 45
CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTE DAI CLORURI						
XD1	Umidità moderata	Superfici esposte a spruzzi diretti di acqua contenente cloruri.	0,55	158,00	162,00	166,00
XD2	Bagnato, raramente secco	Piscine; calcestruzzo esposto ad acque industriali contenenti cloruri.	0,50		162,00	166,00
XD3	Ciclicamente secco e bagnato	Parti di ponti; pavimentazioni; parcheggi per auto.	0,45			171,00

Classe	Ambienti di esposizione	Esempi di condizioni ambientali	A/C max	C 30/37 Rck 37	C 32/40 Rck 40	C 35/45 Rck 45
ATTACCO CHIMICO						
XA1	Aggressività debole	Contenitori di fanghi e vasche di decantazione, contenitori e vasche per acque reflue.	0,55	160,00	165,00	170,00
XA2	Aggressività moderata	Elementi strutturali o pareti a contatto con terreni aggressivi	0,50		165,00	170,00
XA3	Aggressività forte	Elementi strutturali o pareti a contatto con acque industriali fortemente aggressive.	0,45			175,00

Classe	Ambienti di esposizione	Esempi di condizioni ambientali	A/C max	C 25/30 Rck 30	C 28/35 Rck 35	C 30/37 Rck 37	C 32/40 Rck 40	C 35/45 Rck 45
CALCESTRUZZI SOTTOPOSTI AD ATTACCO DEI CICLI GELO/DISGELO								
XF1	Grado moderato di saturazione, in assenza di agenti disgelanti.	Superfici verticali esposte alla pioggia e al gelo.	0,55			158,00	162,00	166,00
XF2	Grado moderato di saturazione, in presenza di agenti disgelanti	Superfici verticali di opere stradali esposte al gelo e ad agenti disgelanti nebulizzati nell'aria.	0,50 aria	162,00	168,00	173,00	178,00	187,00
XF3	Grado elevato di saturazione, in assenza di agenti disgelanti	Superfici orizzontali esposte alla pioggia e al gelo.	0,50 aria					
XF4	Grado elevato di saturazione, in presenza di agenti disgelanti	Superfici verticali e orizzontali esposte direttamente ai sali disgelanti.	0,45 aria			179,00	183,00	190,00

CLASSE DI CONSISTENZA GARANTITA PER 30 MINUTI DALL'ARRIVO IN CANTIERE

Maggiorazioni e Servizi

MAGGIORAZIONE PRODOTTI		
PASSAGGIO A CONSISTENZA S5	€/m^3	3,00
INERTE D.MAX 16 MM	€/m^3	4,00
PROLUNGAMENTO CONSISTENZA A 60 MINUTI DALL' ARRIVO IN CANTIERE	€/m^3	5,00
PROLUNGAMENTO CONSISTENZA SUPERIORE A 60 MINUTI DALL' ARRIVO IN CANTIERE	€/m^3	da definire
ADDITIVO ANTIGELO	€/m^3	15,00
ADDITIVO PER MATURAZIONE ACCELERATA	€/m^3	15,00
ADDITIVO PER MATURAZIONE RITARDATA	€/m^3	15,00
ADDITIVO ANTIRITIRO	€/m^3	15,00

SERVIZI		
POMPA CON BRACCIO FINO A 35 MT — Piazzamento	€/cad	120,00
POMPA CON BRACCIO FINO A 35 MT — Per ogni mc pompato	€/m^3	5,00
POMPA CON BRACCIO DA 36 MT A 42 MT — Piazzamento	€/cad	180,00
POMPA CON BRACCIO DA 36 MT A 42 MT — Per ogni mc pompato	€/m^3	6,00
MAGGIORAZIONE PER RICHIESTA NELLA STESSA GIORNATA DEL GETTO (previa verifica disponibilità)	€	100,00
SPOSTAMENTO IN CANTIERE	€	80,00
TUBAZIONE AGGIUNTA	€/m	7,00
MINOR TRASPORTO FINO A 8 MC	€/m^3	20,00
SOSTA AUTOBETONIERA/POMPA	€/min	1,40
GESTIONE CALCESTRUZZO RESO	€/m^3	60,00
FORNITURA IN ORARIO NOTTURNO/SABATO/FESTIVI MAGGIORAZIONI	forfait	da definire

ASSISTENZA TECNOLOGICA		
PRELIEVO E STAGIONATURA DI NR. 2 PROVINI CUBICI E SLUMP TEST SECONDO LA UNI EN 12350-1 UNI EN 12390-1 -2	€/cad	180,00
ULTERIORE COPPIA DI PROVINI	€/cad	60,00